

СОГЛАСОВАНО
Главный механик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Д.П. Кучин
" 31 MAR 2018 " г.

Дефектная ведомость
на косметический ремонт помещения 1-ого этажа
УОСГ цех №5
вне графика простоя (ИД 1.064)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Н. Н. Вахромов
" 07 " 2018 г.

График выполнения работ

ДА ☒ НЕТ ☐

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
	1	Ремонт тамбура на 1 этаже.							
1	1.1.	Демонтаж дефектного покрытия пола из керамической плитки	М2	0,70	Инструмент				
2	1.2.	Огрунтовка существующей цементной стяжки	М2	0,70	Грунт		по норме		
3	1.3.	Устройство покрытия полов из керамической плитки	М2	0,70	Керамогранит				
					Плиточный клей		по норме		
					Затирка		по норме		
					Крестики		по норме		
					Инструмент				
4	1.4.	Демонтаж дефектного деревянного дверного блока (проем 2000х900)	ШТ	1,00	Инструмент				
5	1.5.	Установка деревянного дверного блока в проем 2000х900 кирпичной стены (размер уточнить по месту)	ШТ	1,00	Деревянный дверной блок	ШТ	1,00		
					Монтажная пена		по норме		
					Крепеж		по норме		
					Инструмент				
	2	Ремонт кабинета начальника и механика установки							
6	2.1.	Замена дефектных потолочных плит "Armstrong" Байкал Board 600х600х12	М2	20,35	Плитка потолочная "Armstrong" Байкал Board 600х600х12				
					Инструмент				
7	2.2.	Демонтаж дымового пожарного извещателя	ШТ	5,00	Инструмент				
8	2.3.	Монтаж дымового пожарного извещателя	ШТ	5,00	ИП 212-58 с монтажной базой	ШТ	5,00		
					Инструмент				
					Крепеж		по норме		
	3	Прочие работы							
9	3.1.	Погрузка и вывоз мусора на 35 км с размещением на МУП "СКОКОВО"	Т	0,03	Автосамосвал				

Заместитель главного механика

В.П.Рыбаков

Начальник цеха №5

Н.Н.Лукашов

Механик цеха №5

К.В.Кузьменков

Начальник УОСГ

А.А.Орлов

Механик УОСГ

В.В.Климантьев

Вед. инженер ОГМ

С.А.Коркин

Инженер БТН

А.В. Грибенкин

И.Г. Краус