

Утверждаю

Директор ООО «СП «ЯНОС»

  
Е. Н. Вахромова

\_\_\_\_\_ 2019 г.

### Техническое задание

на реконструкцию номерного фонда

**Номер 206,207, 306,307,308,309,408 и 409**

#### **Демонтажные работы**

- демонтаж раковины – 8 шт.;
- демонтаж напольного покрытия на месте организации сан. узла в 8-и номерах – 96 м<sup>2</sup>.
- демонтаж канализационного стояка с 1 по 4 этаж ф 50 мм. – 120 м.п.
- демонтаж ХВС и ГВС ф 20 мм. – 210 м.п.
- вынос, погрузка и вывоз строительного мусора на Скоково.
- демонтаж пола в помещении на 1эт. – 0,4 м<sup>3</sup>.

#### **Строительные работы:**

- оштукатуривание и стен с 2х сторон – 70,52 м<sup>2</sup>.
- устройство канализационного стояка с 1 по 4 этаж с пробивкой отверстий на улицу через кровлю и через межэтажные перекрытия ф 100 мм.– 144 м.п. (0,5 м<sup>3</sup>)
- частичный ремонт кровли – 1 м<sup>2</sup>;
- монтаж ХВС и ГВС с 1 по 4 этаж (стояки и разводка) – 128 м.п. ф 20мм.
- заделка отверстий в перекрытиях – 0,5 м<sup>3</sup>.
- устройство сан. узлов:
- \* установка дверного блока в 8 номерах;

- \* устройство полового покрытия с гидроизоляцией –13,4 м2..
- \* обшивка перегородок ГКЛ толщ. 12 мм. влагостойким со стороны сан. узла –64,4 м2.
- устройство натяжного потолка в комнате -90 м2
- устройство перегородок из ГКЛ -88м2
- \* отделка перегородок ГКЛ толщ. 12мм. (со стороны номера) – 56,4 м2.
- \* устройство натяжного потолка (сан. узел.) - 12 м2
- \* облицовка стен плиткой керамической – 164 м2.
- \* укладка керамической плитки на пол – 13,4 м2
- укладка ламината – 80,4 м2.
- устройство порогов и плинтусов (номер) – 28,28 м.п.
- установка дверного блока в сан. узел. в 8 номерах (0,8\*2,1 м)
- установка сантехники (унитаз, крышка для унитаза, держатель для туалетной бумаги ,щетка для унитаза-комплект, умывальник со смесителем, душ) в 8 номерах;
- электромонтажные работы ( замена проводки – 200 м.п., установка розеток – 16 шт., выключателей – 8 шт., распределительной коробки – 8 шт., светильник над умывальником, прикроватный светильник)
- устройство натяжных потолков в санузеле– 20,4 м2.
- монтаж канализационной трубы ф 100 мм. на 1эт.- 10 м.п.
- устройство стяжки поверх канализационной трубы в помещениях 1 этажа - 11 м2
- устройство 2х уровневого потолка-120м2
- шпаклевка стен-296м2
- Оклейка обоями- 296 м2
- укладка керамической плитки на пол в помещениях 1 эт. – 5 м2.
- Погрузка и вывоз на 35 км с размещением строительного мусора в МУП «Скоково».

Составил:

Главный инженер



Е Коняхин