

**Славнефть**

Руководителю организации

**Открытое акционерное общество
"СЛАВНЕФТЬ-
ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"**ИСО 9001
ИСО 14001
OHSAS 18001Московский пр-т, д. 130
г. Ярославль, 150023
ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544
ИНН 7601001107 КПП 760401001

Справочное: (4852) 44-03-57, 49-81-00

Факс: (4852) 40-76-76

E-mail: post@yanos.slavneft.ru<http://yanos.slavneft.ru>

05 ИЮН 2017

На № _____

№

6526/408

от _____

разъяснения к ПДО №200-КР-2017

Направляем разъяснения по тендеру «Выполнение работ по ликвидации основных средств, демонтаж зданий 117, 91/1, 91/6, 272/1 участка ТСП, демонтаж эстакады тит.205 участка отгрузки нефтепродуктов цех №13» (ПДО №200-КР-2017), подготовленные по запросу контрагентов:

1. В составе коммерческой части оферты необходимо предоставить локальные ресурсные сметные расчеты, выполненные на основании локальных смет №10-2017 (в редакции разъяснений к ПДО), 01:00050, 23/17 (в редакции разъяснений к ПДО), 53-2017 (в редакции разъяснений к ПДО), 01:00102, 67/16.

Разъяснения по локальной смете №53-2016

1. Стоимость работ по демонтажу трубопроводов эстакады (п.п. 2.2, 2.3 ведомости объемов работ) рассчитывалась по расценкам ТЕРм 12-01-002 для соответствующих диаметров. Согласно указаниям по применению вышеуказанных расценок ими учитывается горизонтальное перемещение материальных ресурсов на расстояние до 1000 м. Следовательно, стоимость работ по п. 2.7 ведомости объемов работ дополнительно не учитывалась.


Разъяснения по локальной смете №10-2017

1. В п.п. 1.2.1, 2.4.1, 3.2.1, 4.3.1 ведомости объемов работ указан строительный объем по разборке кирпичных зданий, который определяется умножением площади горизонтального сечения по внешнему обводу здания на полную высоту (глубину) здания от отметки ±0.00 м. В п.п. 1.2.2, 2.4.2, 3.2.2, 4.3.2 ведомости объемов работ указан фактический объем мусора, образовавшегося от разборки зданий.

2. Объем работ по п.п. 1.1.20, 5.8.4, 5.9.4, 5.10.4, 5.12.4, 5.13.4, 5.14.24 ведомости объемов работ определяется ведомостью объемов работ и локальной сметой (п.п. 38, 39, 668, 669, 702, 703, 740, 741, 805, 806, 855, 856, 946, 947, 697, 735, 783, 800, 897) в редакции настоящего письма.

Приложения: 1. Смета №10-2017.
2. Ведомость объемов работ.

Директор по снабжению



Л.Н. Бахвалов
Д.Ю. Уржумов