

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.Н. Вахромов

«11» 07 2018 г.


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В. Карпов

«17» 07 2018 г.



## АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ


ОФОРМЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРОМПЛОЩАДКИ  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»

Настоящий альбом содержит единые требования к наружному оформлению строящихся /реконструируемых/ объектов промплощадки ОАО «Славнефть-ЯНОС».


Цель – обеспечение единообразия внешнего вида объектов промплощадки, гармоничное сочетание их с элементами фирменного стиля ОАО «Славнефть-ЯНОС», утвержденного в 2018 г.

Предназначен для использования при работе с проектными организациями, подрядчиками.

Альбом является документом для служебного пользования.




<p>ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР</p>	<p>Вся поверхность резервуара окрашивается в белый цвет RAL 9016 или RAL 1015. У земли по всей длине окружности проходит серая полоса RAL 7030.</p> <p>Лестницы и площадки обслуживания – зеленый – RAL 6029.</p> <p>Ограждения - желтый – RAL 1028</p> <p>Маркировка (номер) – по трафаретам.</p>	<p>Фирменная символика состоит из синей полосы, опоясывающей резервуар и логотипа, повторяющегося 4 раза через равные расстояния по длине окружности (в случае группового расположения резервуаров логотип выполняется на видимых сторонах крайних емкостей) Синий-RAL 5010</p>
-------------------------------	--	---





<p>ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ</p>	<p>Вся поверхность емкости - светло-слоновая кость - RAL 1015. Опоры и фундаменты –серый – RAL 7040. Маркировка (номер) – по трафаретам.</p>	
--	--	--






<p>ЭНЕРГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭСТАКАДА</p>	<p>Стойки эстакады, опорные несущие металлоконструкции –зеленый – RAL 6029          Фундаменты – серый – RAL 7040          Трасса КИП, электрика, лестницы –зеленый – RAL 6029          Ограждения - желтый – RAL 1028</p>	
--	--	--




<p>ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ</p>	<p>Постаменты – серые          Электродвигатели – светло-слоновая кость - RAL 1015.          Насосное оборудование – темно - серый – RAL 7046          Защитный кожух – красный – RAL 3020          Кожух - красный – RAL 3020          На торце кожуха – направление вращения – белый - RAL 9016</p>	
-------------------------	---	--





АППАРАТНЫЙ ДВОР: КОЛОННА	Корпус – светло - серый - RAL 7035 Фундамент, «юбка»-серый - RAL 7040	
	Площадки обслуживания –зеленый – RAL 6029 Маркировка оборудования –красный, по трафаретам RAL 3020 Ограждения – желтый – RAL 1028	
ПЕЧЬ	Корпус печей – серебристый RAL 9006	






ДЫМОВАЯ ТРУБА	При высоте более 41 м – подвергается сигнальной окраске: белые и красные полосы Белый – RAL 9016 Красный –RAL 3020	
ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ТРУБА	Воздухозаборная труба - окрашивается в белый цвет – RAL 9016 или серебристый RAL 7001	








<p><b>ФАСАДЫ ЗДАНИЙ</b></p>	<p>Стены – светло-слоновая кость (облицовка сайдингом или «сэндвич»-панелями) – цвет RAL 1015</p> <p>Цоколь (облицовка декоративным кирпичом)- коричневый RAL 3011</p> <p>Ворота, двери, лестницы – темно-серый - RAL 7046</p> <p>Ограждения – желтый - RAL 1028</p> <p>Площадки обслуживания – зеленый – RAL 6029</p>	<p>Фирменная символика состоит из синей полосы и надписи СЛАВНЕФТЬ на фасаде. Выполнение по трафарету, синий RAL 5010</p>
-----------------------------	--	---



<p>СТЕЛА ИНФОРМАЦИОННАЯ НА ВЪЕЗДЕ НА УСТАНОВКУ</p> <p>ВЫВЕСКА НАСТЕННАЯ У ВХОДА В ОПЕРАТОРНУЮ</p>	<p>Информационные стелы и вывески изготавливаются из оргстекла и самоклеящейся пленки, шрифт – Futuris</p>	
---	--	--




<p>АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ</p>	<p>Корпус –светло - серый – RAL 7035          Фундамент – серый –RAL 7040          Площадки обслуживания, опоры –зеленый – RAL 6029          Секции – светло- серый - RAL 7035          Диффузор – светло-слоновая кость - RAL 1015          Ограждения- желтый - RAL 1028</p>	
--	--	--




<p>ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА</p>	<p>Корпус, фланцевые соединения – светло –серый - RAL 7035 Штурвал –красный - RAL 3020</p>	<p>Запорная арматура, установленная на трубопроводах систем пожаротушения окрашивается в красный цвет –RAL 3020</p>
------------------------------------	--	---





ТРУБОПРОВОДЫ	<p>Технологические трубопроводы, не имеющие изоляции должны быть окрашены в серый цвет RAL 7047. Через каждые 5 метров внутри помещений и через 30 м на наружных трассах трубопроводов должны быть нанесены маркировочные кольца шириной равной 2/3 диаметра трубопровода. На сером поле трубопровода должна быть нанесена стрелка черного цвета, обозначающая направление движения продукта. Нанесение маркировочных колец производить согласно ГОСТ 14202-69.</p>	<p>Противопожарные трубопроводы, независимо от их содержимого и другие устройства для тушения пожара должны окрашиваться в красный цвет - RAL 3020</p>
--------------	---	--



<p>СТВОЛ ФАКЕЛЬНЫЙ</p>	<p>Факельный ствол должен иметь маркировочную окраску и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: красный RAL 3020 и белый RAL 9016.</p>	
------------------------	--	--



<p>ОПЕРАТОРНАЯ</p> <p>Отделка помещения</p>	<p>Стены:</p> <p>Краска моющаяся - цвет бежевый (RAL 1013), плитка голубая (RAL 6034) и бежевая (RAL 1001) матовая 300/600, банер на подрамнике</p> <p>Потолок:</p> <p>Армстронг грильято светильник армстронг 600/600</p> <p>Пол:</p> <p>Плитка ПВХ серая 600/600 (RAL 7040)</p>	<p>В данном альбоме решения по дизайну операторных и других помещений носит рекомендательный характер.</p>
---	---	--





- армстронг  
грильято  
светильник армстронг  
600/600
- декоративное покрытие  
минеральная штукатурка  
серая
- керамогранит бежевый  
коричневый 300/600
- керамогранит коричневый  
600/600

<p>КОРИДОР</p> <p>Отделка помещения</p>	<p>Стены:</p> <p>Керамогранит бежевый (RAL 1001), бежево - коричневый 300/600 (RAL 8024)</p> <p>Декоративное покрытие минеральная штукатурка серая (RAL 9018)</p> <p>Потолок:</p> <p>Армстронг грильято ; светильник армстронг 600/600</p> <p>Пол:</p> <p>Керамогранит коричневый 600/600 (RAL 8014)</p>	<p>В данном альбоме решения по дизайну операторных и других помещений носит рекомендательный характер.</p>
---	--	--





- армстронг  
светильник армстронг  
600/600
- декоративное покрытие  
минеральная штукатурка  
бежевая
- плитка настенная глянec  
бежевая коричневая зеленая  
300/600
- керамогранит серый 600/600

<p>ПИЩЕБЛОК</p> <p>Отделка помещения</p>	<p>Стены:</p> <p>Декоративное покрытие - минеральная штукатурка бежево-белая (RAL 9018), плитка настенная глянec (бежевая, коричневая, зеленая) RAL 1001, RAL 8024, RAL 6019) 300/600</p> <p>Потолок:</p> <p>Армстронг;</p> <p>Светильники армстронг 600/600</p> <p>Пол:</p> <p>Керамогранит, цвет –серый, 600/600 (RAL 8014)</p>	<p>В данном альбоме решения по дизайну операторных и других помещений носит рекомендательный характер.</p>
--	---	--