

## СОГЛАСОВАНО

Главный механик

ОАО "Нефтефть-ЯНОС"

И.В. Ю. Боруев

"08" 08 2017г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт химической защиты эстакады налива

серной кислоты участка Реагентное хозяйство цеха № 5

вне графика простоев (ИД 782)

График выполнения работ

ДА НЕТ

## УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО "Нефтефть-ЯНОС"

Н. Карасев


"17" 08 2017г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Код-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Код-во	Исполнитель	Примечание
1	Ремонт хим. защиты стен и колонн эстакады налива серной кислоты							
1.1.	Разборка футеровки из кислотоупорного кирпича на ребро на кислотоупорном растворе и ПСГ в 2 слоя	M2	89.20	Компрессор отбойный молоток МО-2 Респиратор Инструмент		2,00		
2	Очистка наружной поверхности стен и колонн щетками	M2	89.20	Щетка металлическая	шт	4,00		
3	Обезжиривание и обезжиривание наружной поверхности стен и колонн уайт-спиритом	M2	89.20	Растворитель Ветошь				
4	Огрунтовка наружной поверхности стен и колонн компаундом ЭД-20 1 слой	M2	89.20	Смола ЭД-20 ПЭПА Дибутил фталат Отвердитель		по норме		
5	Шпатлевка наружной поверхности стен и колонн составом на основе ЭД-20 толщиной 2 мм	M2	89.20	Смола ЭД-20 ПЭПА Дибутил фталат Отвердитель		по норме		
6	Оклеивка наружной поверхности стен и колонн стеклотканью в 2 слоя на ЭД-20 с огрунтовкой и покрытиями слоями	M2	89.20	Смола ЭД-20 ПЭПА Дибутил фталат Отвердитель Стеклоткань		по норме		
7	Шпатлевка наружной окисленной поверхности стен и колонн составом на основе ЭД-20 толщиной 2 мм	M2	89.20	Смола ЭД-20 ПЭПА Дибутил фталат Отвердитель Порошок к/у		по норме		
8	Оклеивка наружной поверхности стен и колонн ПСГ в 2 слоя	M2	89.20	Полизобутиленовая пластина ПСГ Клей-88		по норме		
9	Шпатлевка наружной поверхности стен и колонн замазкой "Арзамит" 5см	M2	89.20	Замазка "Арзамит"		по норме		

№	№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
Раб	п/п								
10	1.10.	Устройство футеровки наружной поверхности стен и колонн кислотоупорным кирпичом на заказке "Арамит" на ребро	M2	89,20	Кирпич кислотоупорный класс А		по норме		
	2	Ремонт хвм. защиты поддона ж/бкарды налива серной кислоты			Заказка "Арамит"		по норме		
11	2.1.	Разборка футеровки из кислотоупорного кирпича на ребро на кислотоупорном растворе и ПСГ в 2 слоя	M2	248,00	Компрессор				
					отбойный молоток МО-2				
					Респиратор	шт	2,00		
					Инструмент				
12	2.2.	Демонтаж дефектного железобетонного покрытия поддона толщиной 150 мм	M3	37,20	Инструмент				
					Респиратор	шт	2,00		
					Компрессор				
					отбойный молоток МО-2				
13	2.3.	Замена дефектной песчаной подсыпки 300 мм с уплотнением и трамбованием песка в ручную	M2	248,00	Песок для строительных работ	M3	74,70		
					Механизмы				
					Инструмент				
					Лопата совковая	шт	5,00		
					Тачка	шт	5,00		
14	2.4.	Бетонирование основание бетоном М250 толщиной 150 мм с установкой стяжки опалубки, изготовлением и закладкой арматурных сеток ячеей 150х150 мм	M3	37,20	Арматура 10-А-III С35ГС	кг	1 992,00		
					Раствор - по норме				
					Штыри опалубки деревянной - по норме				
					Электроды - по норме				
15	2.5.	Обесшкуривание и обезжиривание наружной поверхности уайт-спиритом	M2	248,00	Растворитель				
					Ветошь				
16	2.6.	Огрунтовка наружной поверхности компаундом ЭД-20 1 слой	M2	248,00	Смола ЭД-20		по норме		
					ПЭПА		по норме		
					Дисбутил фталат		по норме		
					Отвердитель		по норме		
17	2.7.	Шпатлевка наружной поверхности составом на основе ЭД-20 толщиной 2 мм	M2	248,00	Смола ЭД-20		по норме		
					ПЭПА		по норме		
					Дисбутил фталат		по норме		
					Отвердитель		по норме		
					Порошок к/у		по норме		
18	2.8.	Оклейка наружной поверхности стеклотканью в 2 слоя на ЭД-20 с грунтовкой и покрытыми слоями	M2	248,00	Смола ЭД-20		по норме		
					ПЭПА		по норме		
					Дисбутил фталат		по норме		
					Отвердитель		по норме		
					Стеклопечь		по норме		

№	№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
Раб	в/в								
19	2.9.	Платяевка наружной окисленной поверхности составом на основе ЭД-20 толщиной 2 мм	М2	248,00	Смолы ЭД-20		по норм		
					ПЭПА		по норм		
					Дисбутил фталат		по норм		
					Отвердитель		по норм		
					Порошок к/у		по норм		
20	2.10.	Оклейка наружной поверхности ЛСТ в 2 слоя	М2	248,00	Полиэфиленовая пластина ЛСТ		по норм		
					Клей-88		по норм		
21	2.11.	Шпатлевка наружной поверхности замазкой "Армамит" 5мм	М2	248,00	Замазка "Армамит"		по норм		
22	2.12.	Устройство футеровки наружной поверхности кислотоупорным кирпичом в замке "Армамит" на ребро	М2	248,00	Кирпич кислотоупорный класс А		по норм		
23	2.13.	Устройство и разборка временного навеса от осадков	М2	50,00	Замазка "Армамит"	М3	3,60		
					Брус-1-хв-100х50	кг	9,20		
24	3	Уборка места проведения работ от мусора до 50м (площадка временного хранения на объекте)	М3	130,00					
25	4	Погрузка и вывоз мусора на 35 км с размещением на МУП "СКОКОВО"	М3	130,00	Механизмы				
					Автосамосвал				

Начальник производства или цеха




Н.Н. Лукашов

Механик производства или цеха




К.В. Кузьменков

Начальник установки



Е.А. Буренин

Механик установки



Ю.А. Яковлев

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного механика



В.П. Рыбаков

Вед. инженер ОТМ



С.А. Коркин

Инженер БТН



И.Е. Тополов

" " 20 г.  
 " " 20 г.  
 " " 20 г.  
 " " 20 г.  
 " " 20 г.  
 " " 20 г.  
 " " 20 г.