

Стройка: ОАО " Славнефть-ЯНОС" Цех №13 Установка " Парки смешения" Тит. 46/2

Объект: Техническое перевооружение. Оснащение насоса Н-47 (тит.46/2) двойным торцевым уплотнением и системой контроля и сигнализации утечки уплотняющей жидкости

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №06:02203

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ЧАСТЬ ЭМ

18003-46/2 - ЭМ л. 1-4

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Един. изм.	Количество
1	2	3	4
Раздел. Монтажные работы			
1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на ток, А, до: 40	шт	1
2	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции , на ток, А, до: 25	шт	1
3	Контактор вакуумный на конструкции на ток, А, до: 400	шт	1
4	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции	шт	1
5	Трансформатор тока	шт	3
6	Реле тепловое токовое	шт	1
7	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 6	100м каб	0.72
8	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 6	100м каб	0.08
9	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 1	100м каб	0.355
10	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1	100м каб	0.045
11	Заделки концевые сухие для кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4	шт	2
12	Заделки концевые сухие для 4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120	шт	4
13	Перемычка заземляющая	10шт	1.2
14	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 6 мм2 открыто по строительным основаниям	100м	0.05
15	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках массой, кг, до: 0,4	100шт	0.08
16	Профили перфорированные монтажные длиной 2 м	100м	0.06
17	Опора малая	100шт	1
18	Консоль	100шт	0.03
19	Рукав металлический наружным диаметром, мм, до: 48	100м	0.005
20	Рукав металлический наружным диаметром, мм, до: 60	100м	0.06
21	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100	100м	0.03
22	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм2	100м	0.07
23	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100м	0.07
24	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	прох.каб	4
Раздел. Демонтажные работы в лом			
25	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 400 Демонтаж	шт	1
26	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 Демонтаж	шт	1
27	Контактор вакуумный на конструкции на ток, А, до: 400 Демонтаж	шт	1
28	Реле тепловое токовое Демонтаж	шт	1

1	2	3	4
29	Трансформатор тока Демонтаж	шт	3
30	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции на: стене или колонне Демонтаж	шт	1
31	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 9 Демонтаж	100м каб	0.4
32	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 1 Демонтаж	100м каб	0.4
33	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100 Демонтаж	100м	0.07
Раздел. Демонтаж-монтаж			
34	Разборка покрытий полов из плит	100м2	0.028
35	Покрытие подпольных каналов	м2	2.8
36	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 150 Демонтаж	100шт	0.08
37	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 150	100шт	0.08
Раздел. Оборудование			
38	Выключатели автоматические ВА57-39-340010-20УХЛЗ 400А 3Р 343962	шт.	1
39	Выключатели автоматические ВА21-29-120010-20УЗ 6,3А 1Р 343962	шт.	1
40	Контакты вакуумные низковольтные КВ-1-400-3ВЗ	шт.	1
41	Посты управления кнопочные КУ-92 342848	шт.	1
42	Трансформаторы тока ТО66 400/5	шт.	3
43	Реле тока РТТ-111 УХЛ4 электротепловые	шт.	1
Раздел. Материалы, не учтенные ценником			
44	Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 4х 70 мм2 1кВ	1000 м	0.08
45	Кабель силовой КВБВнг(А)-LS 4х1,5 мм2 1кВ	1000 м	0.04
46	Провод ПуВ (ПВ1) 70 мм2	1000 м	0.006
47	Провод ПуГВ (ПВ3) 6 мм2	1000 м	0.005
48	Полки кабельные оцинкованные К-1161ц	1000 шт.	0.008
49	Профили монтажные Z-образные К-239ц, L=2м, перфорированные, цинк	шт.	1
50	Профили монтажные - перфоуголок К237, 50х36, цинк	м	2
51	Хомутики С437	100 шт.	0.03
52	Хомутики С441	100 шт.	0.06
53	Накладка НТ-2 У2 3449655503	10 шт.	1.2
54	Опора малая ОСН20УХЛ2 3449628025	10 шт.	0.1
55	Крепление к потолку BSF-2101 (SSM)	шт.	1
56	Профиль l=2000мм BPM2920 (PSM)	шт.	1
57	Консоль l=330мм BVM5030 (BM)	шт.	3
58	Наконечники кабельные медные 6-5- 4М	шт.	18
59	Наконечники кабельные медные ТМ- 70-10-13М	шт.	34
60	Флажок Ф50У2,5	шт.	2
61	Перемычки гибкие, тип ПГС 50-900 оц	шт.	1
62	Рукав металлополимерный МПП 20	м	0.5
63	Рукава металлические РЗ-ЦПнг-60	м	6
64	Хомутики для крепления кабеля 3,6х200 мм	100 шт.	1

Поставки Заказчика нет

БОВ Бойцов С.И



В.В. Ядренов