






Установка светильника на перилах ограждения.  
Стойка



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
1	По проекту	Светильник светодиодный	1		
2	Ц-Р-20х2,8, ГОСТ 3262-75	Труба водогазопроводная оцинкован., с резьбой, Ду=20 мм, L=2,8 м	2,8		м
3	По проекту	Коробка ответвительная	1		
4	K240цУТ1,5	Швеллер перфорированный оцинкованный, L=2 м	1		
5	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х63х6, L=100 мм	1		
6	C437У2, ТУ 36.18.00.01-49-89	Хомутик	3		
7	ГОСТ 5915-70	Гайка М8	6		
8	ГОСТ 11371-78	Шайба 8	6		
9	ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная 8	6		
10	M6x30, ГОСТ 7798-70	Болт M6x30	2		
11	ГОСТ 5915-70	Гайка М6	2		
12	ГОСТ 11371-78	Шайба 6	2		
13	ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная 6	2		
14	По проекту	Кабель сечением 3х2,5мм²	3,5		ВВГнг(А)
15	РА602329F0 ТУ2247-024-47022248-2009	Гофрированная труба из нераспротр. горение полиамида ном. Ø23, м	0,5		DKC
16	ТТК (4:1)-52/13	Термоусадочная черная клеевая трубка 4:1 с подавлением горения	0,5		КВТ
17	B22 УХЛ2, ТУ 36-1899-80	Втулка В для оконцевания труб	1		
18		Отверстие Ø8.5мм	6		

Примечания:

- Монтаж светильников выполнить в соответствии с данным листом.
- Подсоединение стойки (поз.2) к светильнику производится через кабельный ввод, обеспечивающий взрывозащищённое уплотнение на оболочке небронированного кабеля. Поставляется в составе светильника.
- Светильники развернуть вдоль ограждения площадки обслуживания.
- Ответвительную коробку (поз.3) располагать на одной оси с трубной стойкой (поз.2). Крепить коробку к швеллеру при помощи болтов, гаек и шайб (поз. 10, 11, 12, 13) в удобном месте.
- Прокладку кабеля от коробки до стойки светильника выполнить в гофрированной трубе (поз.15), если расстояние от коробки до ввода в трубную стойку превышает 60 мм и необходима защита кабеля от механических повреждений. Места соединений уплотнить термоусадочной трубкой (поз.16). Незадействованные кабельные вводы соединительных коробок заглушить пробками.
- Восстановить защитное цинковое покрытие. Краска цинкосодержащая "Барьер-цинк" учтена в спецификации.
- Размер со знаком "\*" требует уточнения.
- По данному чертежу установить 9 светильников СГЖ01-12СЦ/Т.

						19128-30-ЭН1			
						ОАО "Славнефть-ЯНОС"			
						Цех №6. Установки С-100, С-200, С-300, С-400, С-500			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Техническое перевооружение. Разработка мероприятий по переводу технологических печей действующих установок производства КМ-2 с жидкого топлива на природный газ. Второй этап	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Воронов			02.18		Р	9	
Проверил		Тарасов			02.18				
Н.контр.		Малышева			02.18				
Нач.отд.		Тарасов			02.18				
						Установка светильника на перилах ограждения. Стойка	